



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแอ่ง หมู่ที่ ๒
ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอมะนัง จังหวัดมหาสารคาม

ด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ได้กำหนดพิจารณาและเห็นชอบราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแอ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม งบประมาณตั้งไว้ ๔๕๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สถานที่ดำเนินการถนนเลียบลำห้วยแอ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน ๑๑ จุด ปริมาณงานดังนี้

จุดที่ ๑. ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง (๙)

ปริมาณงาน ดินถมพร้อมปรับเกรด ๑๒x๔x๓ เมตร ปริมาณดินถม ๑๔๔.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒. ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง ฝั่งตะวันตก (๑๐)

ปริมาณงาน ดินถมพร้อมปรับเกรด ๓๕x๑๐x๗ เมตร ปริมาณดินถม ๒,๔๕๐.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๓. ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง ฝั่งตะวันออก (๑๐)

ปริมาณงาน ดินถมพร้อมปรับเกรด ๑๖x๘x๕ เมตร ปริมาณดินถม ๖๔๐.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๔. ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง (๑๑)

ปริมาณงาน ดินถมพร้อมปรับเกรด ๑๐๐x๑๖x๔ เมตร ปริมาณดินถม ๔๐๐.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๕. ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง (๑๒)

ปริมาณงาน ดินถมพร้อมปรับเกรด ๘๐x๒x๓ เมตร ปริมาณดินถม ๔๘๐.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๖. ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง (๑๓)

ปริมาณงาน ดินถมพร้อมปรับเกรด ๒๐x๖x๒.๕ เมตร ปริมาณดินถม ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๗. ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง (๑๔)

ปริมาณงาน ดินถมพร้อมปรับเกรด ๒๔x๔x๐.๕ เมตร ปริมาณดินถม ๔๘.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๘. ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง (๑๕)

ปริมาณงาน ดินถมพร้อมปรับเกรด ๔๒x๔x๐.๕ เมตร ปริมาณดินถม ๘๔.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๙. ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง ฝั่งตะวันตก(๑๖)

ปริมาณงาน ดินถมพร้อมปรับเกรด ๓x๕x๓ เมตร ปริมาณดินถม ๔๕.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๑๐. ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง ฝั่งตะวันออก (๑๖)

ปริมาณงาน ดินถมพร้อมปรับเกรด ๖x๗x๓ เมตร ปริมาณดินถม ๑๒๖.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๑๑. ถนนสายคอนกรีต ข้างโรงน้ำดื่มบ้านนาแพง

ปริมาณงาน ดินถมพร้อมปรับเกรด ปริมาณดินถม ๑๕.๐๐ ลบ.ม.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จึงประกาศใช้ราคากลาง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแอ่ง หมู่ที่ ๒ ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน ๑๑ จุด
ราคากลางเป็นเงิน ๔๕๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางธนัญญา ชินวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง



**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแอ่ง หมู่ที่ ๒ ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
จำนวน ๑๑ จุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๑,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง ถมพร้อมปรับเกรด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแอ่ง หมู่ที่ ๒
ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม จำนวน ๑๑ จุด งบประมาณ ๔๕๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
รายละเอียด ดังนี้

จุดที่ ๑ ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง (๙) พื้นที่ดินถมพร้อมปรับเกรด ๑๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐
เมตร ปริมาณดินถม ๑๔๔.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๒ ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง ฝั่งตะวันตก(๑๐) พื้นที่ดินถมพร้อมปรับเกรด ๓๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐.๐๐
เมตร สูง ๗.๐๐ ม.ปริมาณดินถม ๒,๔๕๐.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๓ ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง ฝั่งตะวันออก (๑๐) พื้นที่ดินถมพร้อมปรับเกรด ๑๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘.๐๐
เมตร สูง ๕.๐๐ ม.ปริมาณดินถม ๖๔๐.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๔ ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง (๑๑) พื้นที่ดินถมพร้อมปรับเกรด ๑๐๐.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๐๐ เมตร สูง
๔.๐๐ ม.ปริมาณดินถม ๔๐๐.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๕ ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง (๑๒) พื้นที่ดินถมพร้อมปรับเกรด ๘๐.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐
ม.ปริมาณดินถม ๔๘๐.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๖ ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง (๑๓) พื้นที่ดินถมพร้อมปรับเกรด ๒๐.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐
ม.ปริมาณดินถม ๓๐๐.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๗ ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง (๑๔) พื้นที่ดินถมพร้อมปรับเกรด ๒๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐
ม.ปริมาณดินถม ๔๘.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๘ ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง (๑๕) พื้นที่ดินถมพร้อมปรับเกรด ๔๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐
ม.ปริมาณดินถม ๘๔.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๙ ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง ฝั่งตะวันตก(๑๖) พื้นที่ดินถมพร้อมปรับเกรด ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕.๐๐ เมตร
สูง ๓.๐๐ ม.ปริมาณดินถม ๔๕.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๑๐ ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง ฝั่งตะวันออก (๑๖) พื้นที่ดินถมพร้อมปรับเกรด ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗.๐๐
เมตร สูง ๓.๐๐ ม.ปริมาณดินถม ๑๒๖.๐๐ ลบ.ม.

จุดที่ ๑๑ ถนนคอนกรีต ข้างโรงน้ำดื่มบ้านนาแพ่ง พื้นที่ดินถมพร้อมปรับเกรด ๐.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐.๐๐
เมตร สูง ๐.๐๐ ม.ปริมาณดินถม ๑๕.๐๐ ลบ.ม.

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลการดำเนินการก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวัฒนา ศรีคลัง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

๒. นายณโรตม เพชรโรจน์


กรรมการ

ลงชื่อ

๓. นายอนุวัฒน์ พันธุ์แสง

กรรมการ

ลงชื่อ



เอกสารประกอบการคำนวณราคากลาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแอ่ง หมู่ที่ 2

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ปริมาณงาน รายละเอียดตามตารางประมาณการด้านท้ายเอกสารนี้

ฝ่าย/งาน โยธา สำนัก/กอง ช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย นายประสาน บุญจิต ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง(9)								
	ดินถมพร้อมปรับเกรด12x4x3	144.00	ลบ.ม.	50.00	7,200.00	20.00	2,880.00	10,080.00	
2	ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง ฟังตะวันตก(10)								
	ดินถมพร้อมปรับเกรด35x10x7	2,450.00	ลบ.ม.	50.00	122,500.00	20.00	49,000.00	171,500.00	
3	ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง ฟังตะวันออก(10)								
	ดินถมพร้อมปรับเกรด16x8x5	640.00	ลบ.ม.	50.00	32,000.00	20.00	12,800.00	44,800.00	
4	ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง(11)								
	ดินถมพร้อมปรับเกรด100x1x4	400.00	ลบ.ม.	50.00	20,000.00	20.00	8,000.00	28,000.00	
5	ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง(12)								
	ดินถมพร้อมปรับเกรด80x2x3	480.00	ลบ.ม.	50.00	24,000.00	20.00	9,600.00	33,600.00	
6	ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง(13)								
	ดินถมพร้อมปรับเกรด20x6x2.5	300.00	ลบ.ม.	50.00	15,000.00	20.00	6,000.00	21,000.00	
7	ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง(14)								
	ดินถมพร้อมปรับเกรด24x4x0.5	48.00	ลบ.ม.	50.00	2,400.00	20.00	960.00	3,360.00	
8	ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง(15)								
	ดินถมพร้อมปรับเกรด42x4x0.5	84.00	ลบ.ม.	50.00	4,200.00	20.00	1,680.00	5,880.00	
9	ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง ฟังตะวันตก(16)								
	ดินถมพร้อมปรับเกรด3x5x3	45.00	ลบ.ม.	50.00	2,250.00	20.00	900.00	3,150.00	
10	ถนนเลียบลำห้วยแอ่ง ฟังตะวันออก(16)								
	ดินถมพร้อมปรับเกรด6x7x3	126.00	ลบ.ม.	50.00	6,300.00	20.00	2,520.00	8,820.00	
11	สายคอนกรีต ข้างโรงน้ำดื่มบ้านนาแพ่ง								
	ดินถมพร้อมปรับเกรด	15.00	ลบ.ม.	50.00	750.00	20.00	300.00	1,050.00	
								331,240.00	
	ค่าก่อสร้าง							120,041.38	
	Factor F 1.3624							451,281.38	
	รวมค่าก่อสร้าง							-	
	ป้ายโครงการ	-	ชุด	3,000.00	-	-	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							451,281.38	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง							451,000.00	

๑. นายวัฒนา ศรีคลัง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

๒. นายณโรตม เพชรโรจน์

กรรมการ

ลงชื่อ.....

๓. นายอนุวัฒน์ พันธุ์แสง

กรรมการ

ลงชื่อ.....